جمهوری اسلامی ایران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره: ۵/۲۹۲۰۹
تاریخ: ۱۴۰۵/۳/۹
پیوست:

قـــرارداد

ارائه خدمات "پشتیبانی، سرویس، تعمیر و نگهداری ۱۴ دستگاه UPS ساختمانهای ستادی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات"

این قرارداد بین **"وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"** به نشـانی : تهران، خیابان دکترشـریعتی، بالاتر از چهارراه شـهید قدوسـی، سـاختمان معاونت توسـعه سـرمایه انسـانی و مدیریت منابع با کد اقتصـادی ۴۱۱۴۱۴۵۸۹۳۸۸، شـناسـه ملی ۱۴۰۰۰۱۹۴۲۶۶با نمایندگی آقای غلامرضـا امیدی معاون توسـعه سـرمایه انسانی و مدیریت منابع که منبعد در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ابزار پیشـرفته نیرو امتداد(اپنا) به شـماره ثبت۳۰۴۴۴۶، کد اقتصـادی۴۱۱۳۹۹۶۴۶۹۹۴، شـناسـه ملی۱۰۱۰۳۴۴۸۶۵، به نشانی: تهران، خیابان بخارست، کوچه دهم غربی، پلاک۲۵، طبقه سوم، واحد۵ کد پسـتی:۱۵۱۴۷۴۸۶۱۸، تلفن:۰۲۱-۸۸۱۰۵۴۷۰ با نمـایندگی آقـای محسـن شـاکری با شـماره ملی۰۳۸۳۴۷۵۰۴۱به سمت عضو اصلی هیأت مدیره وآقای سید مجید امیری دشت بیاض با شماره ملی ۰۹۳۷۷۱۴۹۸۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که حسب روزنامه رسمی شماره۲۳۵۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ دارای حق امضاء مجاز می‌باشند و منبعد در این قرارداد اختصاراً طرف قرارداد نامیده میشود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به رعایت کلیه مفاد آن می باشند

ماده ۱- موضوع قرارداد :

"ارائه خدمات پشتیبانی، سرویس، تعمیر و نگهداری۱۴ دستگاه هایUPS ساختمان‌های ستادی وزارت" مطابق با جدول ذیل و وفق شرح خدمات پیوست قرارداد که به رویت وتأیید طرف قرارداد رسیده است و جزء لاینفک قرارداد می باشد.

ردیف	نوع و مشخصات مورد معامله	واحد	بهای واحد(ریال)	بهای ماهیانه(ریال)	بهای سالیانه(ریال)
۱	نگهداری، راهبری و تعمیرات یو پی اس طبقه هشتم ساختمان مرکزی،	یکدستگاه	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	نگهداری، راهبری و تعمیرات یو پی اس طبقه ششم ساختمان مرکزی،	یکدستگاه	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	نگهداری، راهبری و تعمیرات یو پی اس طبقه همکف ساختمان مرکزی،	یکدستگاه	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰
٤	نگهداری، راهبری و تعمیرات یو پی اس ساختمان شماره ۵ وزارت	یکدستگاه	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۵	نگهداری، راهبری و تعمیرات یو پی اس طبقه چهارم ساختمان مرکزی	یکدستگاه	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰
٦	نگهداری، راهبری و تعمیرات یو پی اس ساختمان شماره ۱۴	یکدستگاه	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۷	نگهداری، راهبری و تعمیرات یو پی اس ساختمان شماره شهید قندی	یکدستگاه	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۸	نگهداری، راهبری و تعمیرات یو پی اس طبقه دوم ساختمان مرکزی	دو دستگاه	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۹	نگهداری، راهبری و تعمیرات یو پی اس ساختمان پاسداران	سه دستگاه	۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	نگهداری، راهبری و تعمیرات یو پی اس رزرو سرور ساختمان مرکزی	یکدستگاه	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	نگهداری، راهبری و تعمیرات یو پی اس طبقه همکف (مانیتورینگ)	یکدستگاه	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل: بدون مالیات بر ارزش افزوده					۵,۳۳٤,۰۰۰,۰۰۰

شرکت ابزار پیشرفته نیرو امتداد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۰۴۴۴۶

مدت قرارداد :

مدت قرارداد۱۲ماه از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ لغایت ۱۴۰۶/۰۳/۱۰خواهد بود .

ماده ۳- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :

مبلغ کل قرارداد بدون احتساب مالیات برارزش افزوده ۵,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنج میلیارد و سیصد و سی و چهار میلیون ریال) می باشد که بصورت ماهیانه و در پایان هرماه مبلغ ٤٤٤,٥٠٠,٠٠٠ریال پس از اخذ گواهی حسن انجام کار از نماینده فنی کارفرما و ناظر قرارداد و تأیید صورت وضعیت توسط کارفرما و پس از کسر کسورات قانونی به طرف قرارداد قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره : پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام خواهد شد.

ماده ۴- محل اجرای قرارداد :

محل اجرای قرارداد ساختمانهای ستادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد.

ماده ۵- کسور قانونی :

کلیه کسور قانونی متعلقه به این قرارداد شامل انواع بیمه، مالیات و عوارض و غیره اعم از اینکه قبل یا بعد از انعقاد قرارداد به موجب قانون وضع شود بعهده طرف قرارداد است و کارفرما مجاز خواهد بود از پرداخت هایی که به طرف قرارداد صورت می پذیرد کسر و به حسابهای مربوطه واریز نماید .

تبصره : تسویه حساب منوط به رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی می باشد.

ماده ۶- تعهدات طرف قرارداد:

٦-١- طرف قرارداد موظف است ظرف مدت ٤٨ ساعت از تاریخ لازم الاجراء شدن قرارداد یک نفر را بعنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگویی و انجام هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی نماید.

٦-٢- طرف قرارداد متعهد می گردد کلیه اطلاعات مربوط به اجرای قرارداد و اطلاعاتی را که بنا بر شرایط کاری در دسترس قرار می گیرد را محرمانه تلقی نموده و از افشاء مستقیم یا غیر مستقیم آن خودداری نماید، در غیر اینصورت ضمن پیگیری قضایی توسط کارفرما، طرف قرارداد مسئول جبران هرگونه خسارتی می باشد که ممکن است در اثر عدم رازداری حاصل شود.

٦-٣- طرف قرارداد متعهد به رعایت و انجام کلیه نکات و راهکارهای فنی مرتبط با موضوع قرارداد که از سوی کارفرما مشخص و تعریف می‌شود، می باشد.

٦-٤- طرف قرارداد موظف است کارکنان فنی خود را برای انجام موضوع قرارداد، از بین پرسنل فنی آشنا به فن مربوطه انتخاب و آموزش های تخصصی و حرفه ای لازم را در خصوص موضوع قرارداد و همچنین در مورد رعایت نکات ایمنی به آنان داده و لوازم مورد نیاز جهت مقابله با حوادث احتمالی را آماده بگهارد. مسئولیت کلیه سوانح و حوادث احتمالی ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی کارکنان طرف قرارداد به عهده طرف قرارداد خواهد بود.

۹-۵- استفاده از لباس کار جهت پرسنل اجرائی در زمان کار با درج نام شرکت و مشخصات شناسایی نیروی فنی ضروری می‌باشد.

۶-۶-در صورتیکه کارفرما فرد یا افرادی از نیروی انسانی طرف قرارداد را جهت انجام امور محوله نامناسب تشخیص دهد و یا از عملکرد آنها رضایت نداشته باشد می تواند اخراج آنان را خواستار شده و شرکت طرف قرارداد مکلف به قبول آن می باشد.

۶-۷-طرف قرارداد باید کارکنان خود را مکلف به رعایت مقررات اداری و ایمنی و حفاظتی کارفرما نماید و مسئولیت عدم توجه به مقررات مذکور مستقیماً متوجه طرف قرارداد خواهد بود.

۶-۸-تضمین حسن رفتار و اخلاق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده طرف قرارداد می باشد و طرف قرارداد در خصوص تخلفات و بی احتیاطی و هر نوع قصور یا تقصیر یا بی مبالاتی کارکنان خود شخصاً مسئول می باشد و متعهد می گردد هرگونه خسارت وارده به کارفرما یا اشخاص ثالث که ناشی از تخلفات و بی احتیاطی وی یا کارکنانش باشد را شخصاً جبران نماید.

۶-۹-طرف قرارداد متعهد است کلیه قوانین و مقررات مربوط به قانون کار و تأمین اجتماعی، قانون مالیات ها و سایر قوانین و مقررات که از تاریخ مبادله این قرارداد مجری می باشد را رعایت نماید.

۶-۱۰-تهیه ابزار آلات و وسایل مورد نیاز جهت"موضوع قرارداد" بعهده طرف قرارداد می باشد.

۶-۱۱-در صورت رفع خرابی و یا هر گونه ارائه خدمات، طرف قرارداد مکلف به تنظیم صورتجلسه مربوطه با حضور نماینده کارفرما می باشد.

۶-۱۲-طرف قرارداد متعهداست در خصوص ورود وخروج کارکنان خود هماهنگی لازم را با کارفرما بعمل آورد.

۶-۱۳-طرف قرارداد متعهد است ضمن تهیه کارت شناسایی برای کارکنان خود، به آنها اعلام نماید در هنگام تردد و کار در محل های موضوع قرارداد کارت شناسایی خود را الصاق نمایند.

۶-۱۴-طرف قرارداد متعهد است نکات ایمنی در خصوص استفاده از وسایل و تجهیزات منصوبه در محل اجرای قرارداد را به کارکنان خود آموزش دهد، در هر حال چنانچه به هر علت و جهتی از قبیل قصور یا تقصیر، سهل انگاری، بی مبالاتی، بی احتیاطی، ناآشنائی کارکنان در نحوه استفاده از تجهیزات و وسایل مذکور مشکلاتی به وجود آید یا منتهی به ورود خسارت به کارفرما یا شخص ثالث یا خود کارکنان وی گردد، شرکت طرف قرارداد شخصاً باید پاسخگو بوده و کلیه خسارات وارده را جبران نماید.

۶-۱۵-طرف قرارداد متعهد است نسبت به آموزش عوامل اجرایی خود جهت تردد در ساختمانهای وزارت اقدام نماید. و در این خصوص طرف قرارداد مکلف است نسبت به بیمه کلیه کارکنان و عوامل خود ناشی از حوادث و خطرات اجرای موضوع قرارداد بیمه حادثه نماید و درصورت عدم انجام این امر هیچ گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد.

۶-۱۶-تأمین پرسنل مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و کلیه هزینه های مربوط به آنها اعم از حقوق و مزایا و غیره بر عهده طرف قرارداد می باشد و کارفرما در این خصوص هیچگونه تعهدی ندارد.

شرکت ابزار پیشرفته نیرو امتداد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۰۴۳۴۶

۶-۱۷-هزینه خرید قطعات یدکی موضوع قرارداد به تشخیص و عهده کارفرما و هزینه سرویس و تعمیر قطعات بعهده طرف قرارداد می‌باشد.

۶-۱۸- طرف قرارداد موظف است درصورت بروز هرگونه خرابی و ایراد دستگاه ها در کمترین زمان ممکن(۲ساعت) در محل حاضر و اقدام به رفع عیب نماید. در صورت رفع خرابی و یا هرگونه ارائه خدمات، طرف قرارداد مکلف به تنظیم صورتجلسه مربوطه با حضور نماینده کارفرما می‌باشد.

ماده ۷- خسارت تاخیر و تعلل :

در صورتی که بر اساس گزارش ناظر قرارداد، طرف قرارداد در اجرای هریک از تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد (منظور از کوتاهی و قصور در اینجا تعلل و کوتاهی پیمانکار به استناد بند۶-۱۸در رفع عیب دستگاه های موضوع قرارداد می باشد) کارفرما نسبت به کسر جرایم (خسارت) به شرح ذیل اقدام خواهد نمود.

- در صورت قصور در مرتبه اول، ۱۰ درصد جریمه از رقم صورت وضعیت ماهیانه کسر می‌گردد.
- درصورت قصور مرتبه دوم، ۲۰ درصد جریمه از رقم صورت وضعیت ماهیانه کسر می‌گردد.
- در مراتب بعدی قصور (درصورت تشخیص کارفرما به ادامه قرارداد) ۳۰ درصد جریمه از رقم صورت وضعیت ماهیانه کسر می‌گردد.

در صورت تعلل یا تأخیر طرف قرارداد در انجام خدمات و تعهدات قرارداد ، کارفرما می تواند علاوه بر مطالبه و کسر خسارت نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد و ضبط و برداشت تضامین طرف قرارداد اقدام نماید و در این خصوص طرف قرارداد حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌نماید.

تبصره : مواردی که قانوناً فورس ماژور محسوب میشود از شمول این ماده مستثنی است و در صورت وقوع فورس ماژور مدت قرارداد طبق نظر کارفرما تعدیل خواهد گردید.

ماده ۸- جبران خسارت :

درصورتیکه در اثر اجرای قرارداد خسارتی توسط طرف قرارداد یا عوامل اجرائی او به تجهیزات کارفرما وارد شود طرف قرارداد مکلف به جبران سریع (حداکثر ظرف مدت یک هفته) خسارت حادث شده میباشد و در صورت عدم اجرای تعهد موضوع این بند کارفرما راساً و با تشخیص خود نسبت به ترمیم خرابی اقدام و هزینه های مربوطه به اضافه ۱۵٪ بالاسری را از مطالبات طرف قرارداد کسر و یا ازمحل ضمانت نامه مندرج در ماده ۹ قرارداد برداشت خواهد کرد و طرف قرارداد حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

تبصره: چنانچه میزان خسارت ناشی ازتأخیر یا تعلل دراجرای مفاد قرار داد بیش ازمبلغ تضمین انجام تعهدات طرف قرارداد باشد طرف قرارداد متعهد است حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ کتبی به وی باقیمانده را از سایر دارائیهای خود نقداً جبران وپرداخت نماید.

شرکت ابزار پیشرفته نیرو امتداد
(سهامی خاص)
شماره ثبت
۳۰۴۴۴۶

ماده ۹- تضمین انجام تعهدات

طرف قرارداد برای تضمین انجام تعهدات خود ده درصد(۱۰٪) از کل مبلغ قرارداد را که معادل ۵۳۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال (پانصد و سی و سه میلیون چهار صد هزار ریال) می‌باشد طی یک فقره ضمانت نامه بانکی به شماره سپام ۰۲۱۹۳۰۵۶۳۲۶۵۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ بعهده بانک پاسارگاد تسلیم کارفرما نموده و کارفرما می تواند درصورت تاخیر و یا عدم انجام هریک از تعهدات و یا ورود خسارت از سوی طرف قرارداد و یا هر نوع قصور یا تقصیر(بی احتیاطی یا بی مبالاتی) در انجام هریک از تعهدات قرارداد برای جبران قسمتی از خسارت وارده بدون قید و شرط تمام یا قسمتی از وجه ضمانت نامه را ضبط و به نفع خود وصول نماید. وصول وجه ضمانت نامه مذکور توسط کارفرما موجب بریُ الذمّه شدن طرف قرارداد نمی گردد و "تضمین مربوطه" توسط کارفرما قابل اخذ است که تشخیص این امر بعهده کارفرماست.

تبصره۱ : تضمین انجام تعهدات موضوع این ماده پس از پایان قرارداد به شرط انجام کلیه تعهدات موضوع قرارداد و عدم ورود خسارت از سوی طرف قرارداد و تأیید آن توسط ناظر قرارداد، به طرف قرارداد مسترد خواهد شد.

تبصره۲ : درصورتی که پس از استرداد تضمین مذکور احراز گردد، خسارتی به کارفرما درزمان حاکمیت قرارداد، ازسوی طرف قرارداد یا کارکنان وی به نحو مستقیم یاغیر مستقیم وارد شده باشد، طرف قرارداد مسئولیت جبران کلیه خسارات وارده را بنا به تشخیص واعلام کارفرما از محل اموال موجود خود می پذیرد و استرداد تضمین مأخوذه و خاتمه مدت قرارداد نافی مسئولیت های طرف قرارداد در خصوص اعمال وی و کارکنانش نخواهد بود.

ماده ۱۰- سپرده حسن اجرای کار:

بابت حسن اجرای کارمعادل ۱۰٪ از هر پرداخت کارفرما به طرف قرارداد کسر و به حساب سپرده کارفرما واریزمی‌شود.آزادسازی این سپرده پس از اتمام قرارداد و تأیید کار انجام شده توسط ناظر قراردادخواهد بود.

ماده ۱۱- نمایندگی ونظارت در اجرای قرارداد:

نماینده فنی کارفرما و ناظر این قرارداد مدیر کل پشتیبانی، رفاه و امورقراردادها و یا نماینده معرفی شده ازسوی ایشان خواهد بود که بر انجام تعهدات قرارداد توسط طرف قرارداد نظارت خواهد داشت و بدیهی است کلیه پرداختها بعد از تائید صحت و انجام کامل موضوع قرارداد توسط نماینده کارفرما و ناظر قرارداد به طرف قرارداد انجام خواهد شد.

ماده ۱۲ – افزایش یاکاهش موضوع قرارداد

کارفرما مختار است تا پایان مدت قرارداد بطور یک جانبه با اعلام قبلی و به صورت کتبی تا ۲۵ درصد از خدمات موضوع قرارداد را کسر و یا به آن اضافه نماید در اینصورت مبلغ و مدت زمان قرارداد به تناسب موضوع مورد درخواست کاهش و یا افزایش خواهد یافت و طرف قرارداد در هر صورت متعهد به رعایت کلیه مفاد قرارداد بدون تغییر در قیمت واحد خواهد بود. همچنین طرف قرارداد متعهد است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تهیه الحاقیه بر

شماره ثبت ۳۰۴۴۴۶

ضمانت نامه بانکی انجام تعهدات خود و افزایش مبلغ ضمانت نامه مطابق افزایش حاصله اقدام نماید. درغیراینصورت کارفرما حق دارد به طور یک جانبه قرارداد را طبق ماده ١٤ این قرارداد فسخ نماید.

ماده ۱۳- تغییرات مدت قرارداد :

مدت قرارداد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد ذیل میتواند بنا به تشخیص کارفرما تغییر یابد :

۱- تغییر حدود خدمات (موضوع ماده ۱۲ قرارداد)
۲- بروز تأخیر به عللی خارج از قصور طرف قرارداد به تشخیص کارفرما
۳- وقوع حوادث قهریه و بروز شرایط اضطراری
٤- تعلیق کارها از طرف کارفرما
٥- تأخیر مجاز از سوی طرف قرارداد به تشخیص کارفرما

در پایان مدت اولیه قرارداد (قبل از اتمام قرارداد)، مجموعه تغییرات مدت ناشی از بندهای فوق مورد بررسی نهایی قرار گرفته و کارفرما نتیجه را به طرف قرارداد ابلاغ مینماید.

ماده ۱۴- فسخ قرارداد :

کارفرما می‌تواند در طول مدت قرارداد (موضوع ماده ۲) در صورت تحقق هر یک از موارد زیر ضمن ضبط تضمین ماخوذه و وصول خسارت وارده از محل مطالبات طرف قرارداد، قرارداد را با اخطار کتبی فسخ نماید. طرف قرارداد ضمن امضای این قرارداد حق فسخ یک طرفه این قرارداد را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

۱۴-۱- هرگاه طرف قرارداد ورشکسته گردد و اعلام ورشکستگی نماید یا منحل شود .

۱۴-۲- هرگاه به تشخیص کارفرما، طرف قرارداد در انجام هر یک از تعهدات خود قصور یا تقصیر ورزیده یا کیفیت خدمات ارائه شده مطابق نظرکارفرما نباشد و یا به هردلیل از انجام موضوع قرارداد خودداری کند.

۱۴-۳- هرگاه به تشخیص کارفرما مشخص شود اجرای قرارداد کلاً یا جزئا به غیر واگذار شده است .

۱۴-۴- هرگاه شرایط مندرج در ماده ۲۰ این قرارداد (دخالت واسطه) برای کارفرما احراز گردد.

ماده ۱۵- خاتمه قرارداد:

هرگاه پیش از اتمام مدت قرارداد، کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه طرف قرارداد باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن قرارداد بگیرد، خاتمه قرارداد را به طرف قرارداد ابلاغ می‌نماید و از تاریخ ابلاغ، قرارداد خاتمه یافته تلقی می گردد. بدیهی است ما به ازای تعهدات انجام شده که مورد قبول کارفرما می باشد به طرف قراردادپرداخت خواهد شد.

ماده ۱۶ – حوادث قهری (فورس ماژور) :

هرگونه تاخیر طرفین دراجرای تعهدات که ناشی ازفورس ماژور (جنگ، شورش، زلزله، سیل، آتش سوزی، اعتصاب عمومی، شیوع بیماری های مُسری) باشد تخلف طرف مربوطه از اجرای مفاد قرارداد تلقی نمی شود. هرگاه به علل قانونی یا عوامل قهریه غیر قابل پیش بینی طرف قرارداد قادر به انجام تعهدات قرارداد خود نباشد باید مراتب را

شرکت قرارپیشرفته نیرو امتداد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۰۷۴۴۶

پس از وقوع, حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت کتباً به کارفرما اعلام نماید تا پس از رفع حالت فورس ماژور به تعهدات عمل نماید.

تبصره۱: درصورتیکه مدت فورس ماژور بیش از ٤٥ روز باشد کارفرما می‌تواند قرارداد را خاتمه نماید. بدیهی است در این صورت هزینه کارهای انجام شده توسط طرف قرارداد پس از تائید نماینده فنی کارفرما قابل پرداخت خواهد بود .

تبصره۲: وقوع حادثه قهریه باید از طرف مقامات ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران رسماً گواهی شود و گواهی مزبور توسط طرف قرارداد به کارفرما ارائه گردد.

تبصره ۳ : افزایش سطح قیمت و دستمزدها، تحریم تعدیل و افزایش نرخ ارز و تورم مشمول قوه قهریه نخواهد بود.

ماده ۱۷- حق واگذاری و انتقال قرارداد :

طرف قرارداد تحت هیچ عنوان حق انتقال ویا واگذاری قرارداد را به غیر کلاً و یا جزئاً ندارد و در صورت تخلف طرف قرارداد از این تکلیف، کارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و ضبط ضمانتنامه مأخوذه نسبت به وصول سایرخسارات وارده ازهر حیث و جهت اقدام نماید.

ماده ۱۸ – قوانین ومقررات حاکم برقرار داد :

این قرارداد ازهر حیث تابع قوانین کشورجمهوری اسلامی ایران میباشد وچنانچه بین طرفین اختلافی پیش آید که نتوان از راه مذاکره حل وفصل نمود رای مراجع ذیصلاح قانونی برای طرفین لازم الاجرا میباشد و طرح موضوع در مراجع قضایی تا زمان صدور رای نباید مانع از انجام تعهدات طرفین گردد.

ماده ۱۹- منع قانونی :

طرف قرارداد رسماً اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت قانون «منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی» مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷نمی باشد. طرف قرارداد تعهد می نماید که منافع این قرارداد را به هیچیک ازاشخاص یا افرادی که در قانون مذکور پیش بینی شده است انتقال نداده و یا آنان رابه مشارکت قبول نکند. بدیهی است درصورت تخلف قرارداد باطل بوده و طرف قرارداد مشمول تبعات حقوقی و کیفری ناشی از عدم رعایت این ماده خواهد بود و در این خصوص کارفرما هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده ۲۰- عدم دخالت واسطه :

طرف قرارداد اعلام می نماید که بابت قرارداد حاضر واسطه ای وجود نداشته و هیچگونه حق دلالی و کمیسیون ونظایر آن نپرداخته و نخواهد پرداخت و چنانچه خلاف این مطلب بنحوی از انحاء معلوم شود کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را طبق ماده ١٤ فسخ نموده و ضمانتنامه های طرف قرارداد را به نفع خود ضبط نماید.

ماده ۲۱- نشانی طرفین برای ارسال اطلاعیه ها ومکاتبات :

هرگونه مکاتبه ای که طبق این قرارداد بعنوان ‹کارفرما› و یا ‹طرف قرارداد› باشد، باید به نشانی های مذکور در صدر قرارداد ارسال ویا تحویل پست سفارشی شود. درمورد فاکس متعاقباً باید تائید لازم به نحو مزبور ارسال شود. هرگاه

شرکت ابزاربیع شرفته نیرو امتداد (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۴۴۶

یکی ازطرفین قرارداد نشانی خود رادرمدت قرارداد تغییر دهد باید ظرف حداکثر ٤٨ ساعت موضوع راکتباً به طرف دیگر اعلام نماید وتا زمانیکه نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، کلیه نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها به نشانی مذکور در آغاز این قرارداد ارسال و ابلاغ قانونی تلقی خواهد شد .

ماده ۲۲-محل تامین اعتبارقرارداد :

مبلغ این قرارداد از محل اعتبار هزینه ای قابل تأمین و پرداخت می باشد.

ماده ۲۳ - قطعیت مفاد قرارداد:

طرف قرارداد صریحاً اعلام و اقرار می نماید که از شرایط، اوضاع و احوال، امکانات و محل اجرای قرارداد اطلاع کامل داشته و با لحاظ جمیع جهات و ضمن سلب حق هرگونه اعتراضی، اقدام به انعقاد این قرارداد نموده است، لذا پس از انعقاد قرارداد نمی تواند به دلایلی ازقبیل عدم محاسبه کافی وامثال آن معترض شود وهیچگونه ادعا و یامطالبه ای از این جهت پذیرفته نیست .

ماده ۲۴ - نسخ قرارداد:

این قرارداد در ٢٤ ماده ٩ تبصره در ٣ نسخه یکسان تهیه و تنظیم شده و به امضاء طرفین رسیده و از تاریخ ١٤٠٥/٠٣/٠٩ قرارداد برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد. کلیه نسخ این قرارداد دارای اعتبار بوده و در حکم واحد می‌باشد.

مهر و امضاء کارفرما :

نام و نام خانوادگی نماینده: غلامرضا امیدی

سمت : معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع

مهر و امضاء طرف قرارداد : ابزار پیشرفته نیرو امتداد(اپنا)

نام و نام خانوادگی نماینده: محسن شاکری

سمت : عضو اصلی هیأت مدیره

مهر و امضاء طرف قرارداد :

نام و نام خانوادگی نماینده: مجید امیری دشت بیاض

سمت : رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

شرکت ابزار پیشرفته نیرو امتداد (سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۰۴۴۶

جمهوری اسلامی ایران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

شماره:
تاریخ:
پیوست:

شرح خدمات

پروژه پشتیبانی، سرویس، تعمیر و نگهداری ۱۴ دستگاه یو پی اس های کلیه ساختمانهای ستادی

شرح مختصر کار

تعریفی که از کار شده است فقط جهت راهنمائی به پیشنهاد دهندگان می باشد و از مسئولیت پیمانکار در قبال عملیاتی که طبق قرارداد بایستی انجام شود و حدود آنها بوسیله دستور کار و سایر مدارک پیمان تعریف شده است نخواهد کاست. پیشنهاد دهنده می بایست تمامی مدارک پیمان را مطالعه و در صورت وجود تناقض در مفاد آن ویا نقصی در موضوعات ویا پروسه اجرای کار , موضوع را کتباً به کار فرما اعلام تا رسیدگی گردیده ودر صورت لزوم مرتفع شود در غیر اینصورت پس از امضاء قرارداد هیچگونه عذری پذیرفته نمی گردد .

هدف پروژه: سرویس وتعمیر ونگهداری سیزده دستگاه یو پی اس منصوبه در ساختمانهای ستادی وزارت خانه طبق جدول زیر و شرح خدمات فنی.

ردیف	محل نصب	upsتوان	تعدا ماژول	مدل
۱	ساختمان مرکزی طبقه هشتم	۲۰kva	tower	Power system
۲	ساختمان مرکزی طبقه ششم	۱۶۰ kva	٤	apc
۳	ساختمان مرکزی طبقه ششم	٦۰ kva	tower	Power system
٤	ساختمان مرکزی طبقه همکف (دبیر خانه)	٦ kva	tower	Line interactive
٥	ساختمان مرکزی طبقه چهارم (طبقات)	٦۰kva	٤	ایمن توان
٦	ساختمان مرکزی طبقه همکف (مانیتورینگ)	۲۰kva	tower	Power system
۷	ساختمان معاونت توسعه	۱۲۰kva	٦	Power system
۸	ساختمان ۱٤	٤۰kva	tower	Power system
۹	ساختمان مرکزی طبقه دوم (حراست)	٤۰ kva	tower	Power system
۱۰	ساختمان مرکزی طبقه دوم (حراست)	۲۰ kYa	tower	Power system
۱۱	ساختمان شهید قندی	۲۰ kva	tower	Power system
۱۲	ساختمان پاسداران	۳*۲۰ kva	tower	Power system
جمع کل		۱٤ دستگاه		

شرکت ابزارپیشرو انرژی روامتداد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۰۴۴۶

الف- عملیات اجرایی:

۱- سرویس های هفتگی , ماهانه ,فصلی و سالانه طبق دستور العمل سازنده دستگاه وشرح خدمات فنی ذیل ورفع خرابی وتعمیرات مورد لزوم به گونه ای که سیستم ها بصورت ۲۴ ساعته وکلیه ایام اعم روزهای کاری وتعطیل بدون عیب در مدار قرارگیرد .

ب: شرایط خصوصی :

تأمین کلیه ابزار، لوازم کار ماشین آلات و کلیه مصالح مصرفی لوازم اندازه گیری اعم از ترمومتر دیجیتالی , آمپر متر ، اهم متر، مولتی متر دقیق و کالیبره اسیلوسکوپ دو کانال حافظه دار کلمپ میتر به عهده پیمانکار می باشد.

۱ – وسایل حمل و نقل و تردد جهت انجام عملیات فوق به عهده پیمانکار می باشد.

۲ – پیمانکار موظف است قبل از خرید مصالح و لوازم مورد تعهدش، تایید ناظرین را اخذ نماید. ملاک، مرغوبترین جنس در بازار داخلی است.

۳ – پیمانکار موظف است یک نماینده تام الاختیار با تحصیلات و سابقه کار مناسب که به تایید کارفرما برسد، را به عنوان مسئول کارگاه و تعمیر کاران متخصص دارای مدارک فنی مرتبط را بصورت کتبی به کارفرما معرفی نماید.

٤ – پیمانکار موظف است گزارش کار خود را بصورت ماهیانه وکتبی به استحضار کارفرما برساند.

٥ – پیمانکار موظف به ارائه برنامه زمانبندی و مورد تایید کار فرما می باشد .

٦ – پرداخت به پیمانکار منوط به ارائه و کسب تاییدیه کارفرما خواهد بود.

۷ – هزینه کلیه آزمایشات لازمه به عهده پیمانکار میباشد .

۸ – پیمانکار موظف است کلیه دستور العمل های نگهداری را اعم از هفتگی، ماهیانه و فصلی و سالیانه را مطابق با دستور العمل های سازنده و موازین فنی تهیه و پس از تایید کارفرما در طول زمان نگهداری بکار گیرد و برگه های سرویس را که مطابق دستور العمل ها چک لیست شده است پس از تکمیل بصورت هفتگی ماهانه و سالانه و فصلی , تحویل کارفرما نماید .

۹ – پیمانکار موظف است مستندات مربوط به اصل بودن کلیه قطعات و لوازم مصرفی را به کارفرما ارائه دهد.

۱۰ – سرویس های هفتگی , ماهانه , فصلی وسالیانه وتعمیرات جزیی , جزء وظایف پیمانکار می باشد وهیچ گونه هزینه اضافه ای پرداخت نمی گردد , هزینه تعمیرات اصلی که باید خارج از محل ودر تعمیرگاههای تخصصی صورت گیرد وهمچنین تامین قطعات یدکی با ارائه فاکتور رسمی تعمیرگاه وفروشگاه بصورت جداگانه قابل پرداخت است .

شرح خدمات فنی :

۱۱ – بازدید ظاهری واطمینان از عملکرد نرمال دستگاهها

۱۲- بررسی آرام ها ودرج در چک لیست

۱۳- بررسی شرایط محلی یو پی اس از جمله دمای محیط

۱٤- تست کلیه فایل ها و یادداشت خرابی ها .

۱٥- تست صفحه نمایش و اطمینان از عملکرد سالم آن

۱٦- تنظیم ساعت وتاریخ

۱۷- بررسی فن ها واطمینان از عملکرد سالم آنها و عدم ایجاد نویز در سیستم و تعویض آنها در صورت لزوم .

۱۸- بازدید کلی از باطری ها اعم از وضعیت ظاهری، اتصالات و اندازه گیری ولتاژ .

۱۹- سنجش دمای کلیه ترمینالها وباطری ها وحصول اطمینان از محکم بودن اتصالات .

۲۰- تست عملیاتی دستگاه مطابق جدول ذیل .

Item No	Test Description	Result
۱	Main Input Off	UPS On Battery
۲	Power Restore	UPS On Line
۳	Static Switch Active	By Pass Operation
٤	Static Switch De active	On line Operation
٥	EPO Active	UPS Shout Down

۱- جریان سیم ارت اندازه گیری وثبت گردد.

۲- پیمانکار موظف است کلیه دستور العمل های فنی درمورد تست ها وسرویس های فوق اعم از مدار خارج کردن دستگاه ویا تخلیه خازن وغیره را بطور دقیق انجام دهد وچنانچه در اثر اشتباه ویا اهمال عوامل پیمانکار خسارتی به سیستم ویا دستگاهها یی که از یوپی اس استفاده مینمایند وارد پیمانکار موظف به جبران کامل خسارت میباشد .

۳- بازدید از درهای دستگاه واطمینان از سلامت آنها وقفل ویراق آلات آنها .

۴- اندازه گیری دمای کلیه خازن ها, اینورتر ها وثبت آنها ورفع خرابی های احتمالی .

۵- بررسی کلیه المانهای داخل دستگاه ورفع خرابی احتمالی .

۶-نظافت داخل دستگاه با جاروی برقی صنعتی و فوت کن های صنعتی

۷- کنترل توان خروجی دستگاه مطابق جدول

Item No	Description
۱	Output Power (W)
۲	Out Put Voltage Drop (No Load to Full Load)
۳	Distortion
٤	Panel Calibration

شرکت ابزارپیشرفته [illegible] امتداد
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۳۰۴۴۴۶

د: شرایط پیشنهاد دهندگان :

۸- داشتن حد اقل ۳ سال سابقه و انجام کارهای مشابه .

۹- داشتن حد اقل سه رضایتنامه از کار فرمایان قبلی .

۱۰-عضویت در انجمن صنفی سازندگان مولد برق الکترونیکی (یو پی اس)

ه : مدت انجام کار

مدت انجام کار ۱۲ ماهه با احتساب ایام تعطیل میباشد که پس از انعقاد قرارداد و ابلاغ به پیمانکار محاسبه میگردد .

و: نحوه پرداخت : با ارائه صورت وضعیت پس از تایید ناظر طبق مقررات و کسرکسور قانونی بصورت ماهانه قابل پرداخت است .

شرکت ابزارپیشرو صنعت و امتداد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۰۴۴۴۶

شرح مختصر کار

تعریفی که از کار شده است فقط جهت راهنمائی به پیشنهاد دهندگان می باشد و از مسئولیت پیمانکار در قبال عملیاتی که طبق قرارداد بایستی انجام شود و حدود آنها بوسیله دستور کار و سایر مدارک پیمان تعریف شده است نخواهد کاست. پیشنهاد دهنده می بایست تمامی مدارک پیمان را مطالعه و در صورت وجود تناقض در مفاد آن ویا نقصی در موضوعات ویا پروسه اجرای کار , موضوع را کتباً به کار فرما اعلام تا رسیدگی گردیده ودر صورت لزوم مرتفع شود در غیر اینصورت پس از امضاء قرارداد هیچگونه عذری پذیرفته نمی گردد .

هدف پروژه: سرویس وتعمیر ونگهداری سیزده دستگاه یو پی اس منصوبه در ساختمانهای ستادی وزارت خانه طبق جدول زیر و شرح خدمات فنی.

ردیف	محل نصب	upsتوان	تعدا ماژول	مدل
۱	ساختمان مرکزي طبقه هشتم	۲۰kva	tower	Power system
۲	ساختمان مرکزي طبقه ششم	۱٦۰ kva	٤	apc
۳	ساختمان مرکزی طبقه ششم	٦۰ kva	tower	Power system
٤	ساختمان مرکزي طبقه همکف (دبیر خانه)	٦ kva	tower	Line interactive
٥	ساختمان مرکزی طبقه چهارم (طبقات)	٦۰kva	٤	ایمن توان
٦	ساختمان مرکزی طبقه همکف (مانیتورینگ)	۲۰kva	tower	Power system
۷	ساختمان معاونت توسعه	۱۲۰kva	٦	Power system
۸	ساختمان ۱٤	٤۰kva	tower	Power system
۹	ساختمان مرکزی طبقه دوم (حراست)	٤۰ kva	tower	Power system
۱۰	ساختمان مرکزی طبقه دوم (حراست)	۲۰ kYa	tower	Power system
۱۱	ساختمان شهید قندی	۲۰ kva	tower	Power system
۱۲	ساختمان پاسداران	۳*۲۰ kva	tower	Power system
جمع کل		۱٤ دستگاه		

شرکت ابزارپیشرو امتداد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۱۲۴۴۶

الف– عملیات اجرایی:

۱- سرویس های هفتگی , ماهانه ,فصلی و سالانه طبق دستور العمل سازنده دستگاه وشرح خدمات فنی ذیل ورفع خرابی وتعمیرات مورد لزوم به گونه ای که سیستم ها بصورت ۲۴ ساعته وکلیه ایام اعم رورهای کاری وتعطیل بدون عیب در مدار قرارگیرد .

ب: شرایط خصوصی :

تأمین کلیه ابزار، لوازم کار ماشین آلات و کلیه مصالح مصرفی لوازم اندازه گیری اعم از ترمومتر دیجیتالی , آمپر متر , اهم متر، مولتی متر دقیق و کالیبره اسیلوسکوپ دو کانال حافظه دار کلمپ میتر به عهده پیمانکار می باشد.

۱ – وسایل حمل و نقل و تردد جهت انجام عملیات فوق به عهده پیمانکار می باشد.

۲ – پیمانکار موظف است قبل از خرید مصالح و لوازم مورد تعهدش، تایید ناظرین را اخذ نماید. ملاک، مرغوبترین جنس در بازار داخلی است.

۳ – پیمانکار موظف است یک نماینده تام الاختیار با تحصیلات و سابقه کار مناسب که به تایید کارفرما برسد، را به عنوان مسئول کارگاه و تعمیر کاران متخصص دارای مدارک فنی مرتبط را بصورت کتبی به کارفرما معرفی نماید.

٤ – پیمانکار موظف است گزارش کار خود را بصورت ماهیانه وکتبی به استحضار کارفرما برساند.

٥ – پیمانکار موظف به ارائه برنامه زمانبندی و مورد تایید کار فرما می باشد .

٦ – پرداخت به پیمانکار منوط به ارائه و کسب تاییدیه کارفرما خواهد بود.

۷ – هزینه کلیه آزمایشات لازمه به عهده پیمانکار میباشد .

۸ – پیمانکار موظف است کلیه دستور العمل های نگهداری را اعم از هفتگی، ماهیانه و فصلی و سالیانه را مطابق با دستور العمل های سازنده و موازین فنی تهیه و پس از تایید کارفرما در طول زمان نگهداری بکار گیرد و برگه های سرویس را که مطابق دستور العمل ها چک لیست شده است پس از تکمیل بصورت هفتگی ماهانه و سالانه و فصلی , تحویل کارفرما نماید .

۹ – پیمانکار موظف است مستندات مربوط به اصل بودن کلیه قطعات و لوازم مصرفی را به کارفرما ارائه دهد.

۱۰ – سرویس های هفتگی , ماهانه , فصلی و سالیانه وتعمیرات جزیی , جزء وظایف پیمانکار می باشد وهیچ گونه هزینه اضافه ای پرداخت نمی گردد , هزینه تعمیرات اصلی که باید خارج از محل ودر تعمیرگاههای تخصصی صورت گیرد وهمچنین تامین قطعات یدکی با ارائه فاکتور رسمی تعمیرگاه وفروشگاه بصورت جداگانه قابل پرداخت است .

شرح خدمات فنی :

۱۱ – بازدید ظاهری واطمینان از عملکرد نرمال دستگاهها

۱۲ – بررسی آرام ها ودرج در چک لیست

شرکت ابزار دقیق نیرو امتداد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۰۴۴۴۶

بررسی شرایط محلی یو پی اس از جمله دمای محیط

و یادداشت خرابی ها .

۱۵- تست صفحه نمایش و اطمینان از عملکرد سالم آن

۱۶- تنظیم ساعت وتاریخ

۱۷- بررسی فن ها واطمینان از عملکرد سالم آنها وعدم ایجاد نویز در سیستم وتعویض آنها در صورت لزوم .

۱۸- بازدید کلی از باطری ها اعم از وضعیت ظاهری، اتصالات و اندازه گیری ولتاژ .

۱۹- سنجش دمای کلیه ترمینالها وباطری ها وحصول اطمینان از محکم بودن اتصالات .

۲۰- تست عملیاتی دستگاه مطابق جدول ذیل .

Item No	Test Description	Result
۱	Main Input Off	UPS On Battery
۲	Power Restore	UPS On Line
۳	Static Switch Active	By Pass Operation
٤	Static Switch De active	On line Operation
٥	EPO Active	UPS Shout Down

۱- جریان سیم ارت اندازه گیری وثبت گردد.

۲- پیمانکار موظف است کلیه دستور العمل های فنی درمورد تست ها وسرویس های فوق اعم از از مدار خارج کردن دستگاه ویا تخلیه خازن وغیره را بطور دقیق انجام دهد وچنانچه در اثر اشتباه ویا اهمال عوامل پیمانکار خسارتی به سیستم ویا دستگاهها یی که از یوپی اس استفاده مینمایند وارد پیمانکار موظف به جبران کامل خسارت میباشد .

۳- بازدید از درهای دستگاه واطمینان از سلامت آنها وقفل ویراق آلات آنها .

۴- اندازه گیری دمای کلیه خاذن ها, اینورتر ها وثبت آنها ورفع خرابی های احتمالی .

۵- بررسی کلیه المانهای داخل دستگاه ورفع خرابی احتمالی .

۶-نظافت داخل دستگاه با جروی برقی صنعتی و فوت کن های صنعتی

۷- کنترل توان خروجی دستگاه مطابق جدول

Item No	Description
۱	Output Power (W)
۲	Out Put Voltage Drop (No Load to Full Load)
۳	Distortion
٤	Panel Calibration

شرکت ابزارپیشرو نیروامتداد (سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۰۴۴۴۶

د: شرایط پیشنهاد دهندگان :

۸- داشتن حد اقل ۳ سال سابقه و انجام کارهای مشابه .

۹- داشتن حد اقل سه رضایتنامه از کار فرمایان قبلی .

۱۰-عضویت در انجمن صنفی سازندگان مولد برق الکترونیکی (یو پی اس)

ه : مدت انجام کار

مدت انجام کار ۱۲ ماهه با احتساب ایام تعطیل میباشد که پس از انعقاد قرارداد و ابلاغ به پیمانکار محاسبه میگردد .

و: نحوه پرداخت : با ارائه صورت وضعیت پس از تایید ناظر طبق مقررات و کسرکسور قانونی بصورت ماهانه قابل پرداخت است .

شرکت ابزار دقیق نیروامتداد
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۰۴۴۶